Paillasses sèches en grès emaillé 2400 x 600 x 900 mm



Coloris de la paillasse selon palette RAL à choisir lors de la commande !

Note : Pas noté
Prix
Prix ??TTC : 835,88 €

Poser une question sur ce produit

Description du produit

Le plateau de forte épaisseur 30 mm est constitué d'un panneau en CTBH de 22 mm revêtu de Dalles de Grès Collées, de grande largeur 600 mm. Le plateau est ceinturé par un chant PVC rigide de forte épaisseur Un joint à durcisseur incorporé assure la jonction des dalles entre elles et du pourtour du plateau. Ce joint antiacide est insensible aux agents chimiques et résiste à toute déprédation Plateau sans débordement permettant la juxtaposition et la modularité des tables. Les plateaux ainsi fixés sur la structure métallique sont inarrachables Structure Métallique soudée en tube carré de 35 x 35 mm de section, revêtu d'une peinture époxy cuite au four Piètement en H, entretoisé conférant une excellente stabilité à l'ensemble de la table Un voile de fond fixé en 4 points sur les piètements assure l'indéformabilité du parallélogramme. Il peut supporter des blocs de prises (à commander séparément) Hauteur des Paillasses normalisée à 900 mm. Sur demande ces tables peuvent être réalisées en hauteur inférieure... Vérin de mise à niveau avec platine de fixation monobloc. Course de 50 mm

Toutes les tables sont proposées en Profondeur Standard de 600 mm ou 750 mm. Une gamme est proposée dans chacune des profondeurs, vous permettant de réaliser par combinaison une infinité de linéaires... (Par exemple si vous souhaitez réaliser une table de 2400 mm, il suffit d'associer 2 tables de 1200 mm; pour réaliser une table de 3000 mm, vous pouvez associer 2 tables de 1500 mm ou 1 table de 1800 mm et une table de 1200 mm... etc).

Nos paillasses sèches sont disponibles en :
- 6 longueurs standards (600, 750, 1200, 1500, 1800 ou 2400 mm)
- 2 profondeurs de plans de travail (600 ou 750 mm)

En Hauteur 800 mm, ces paillasses sont adaptées aux Personnes à Mobilité Réduite.

PENSEZ A L'INSTALLATION !
Les raccordements peuvent être réalisés par nos équipes d'installateurs. Nous demandons alors de prévoir les attentes nécessaires selon les

plan

Nos réalisations : http://www.biolab.fr/index.php/nos-realisations

En option les paillasses peuvent être équipées d'une tablette porte-documents positionnée en casier, d'un dosseret anti-chutes ou d'un dosseret anti-projections, d'une tablette abattante, de meubles de rangement sous paillasse à porte ou à tiroirs, et de tout type d'équipement électriques

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.